

Przedmiar robót

DWOREK - REMONT DACHU (ROBOTY BUDOWLANE)
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja *62-505 KONIN* **ul.** *MUZEAŁNA* **nr.** *6*
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

I. Remont pokrycia dachu

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19061101-1340-050	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki holenderskiej.	m2	439,59
2	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19061001-13-050	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia z papy smołowej na istniejącym deskowaniu	m2	439,59
3	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051001-2160-050	Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych. Rozbiórka łączenia przy pochyleniu połaci do 85 %	m2	439,59
4	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19061101-1380-050	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - za każdą następną warstwę	m2	439,59
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	46,22
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-150517-01-050	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej	m2	439,59
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orghud W-wa)	m2	46,22

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0410-03-050	Olacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, latami 38x50 mm o rozstawie lat 16 do 24 cm	m ²	439,59
9	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19060101-0060-050	Krycie dachu dachówką ceramiczną holenderką, z pokryciem naroży i kalenic.	m ²	439,59
10	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051101-2530-050	Rusztowanie zewnętrzne rurowe. Wysokość zarusztowanej ściany do 10 m	m ²	72,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	9,79
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	9,79

2. Roboty elektryczne

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031140-08-040	Demontaz przewodów uziemających i odgromowych na dachu stromym. Lina	m	50,20
14	wg nakładów rzeczowych KNR 50601-01010-040	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych	m	50,20
15	wg nakładów rzeczowych KNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szl	4,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar	szl	4,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 51304-030-020	Badania i pomiary instalacji piorunochromej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szl	4,00

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeszowskich KNNR 51304-040- 020	<i>Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za każdy następny pomiar</i>	szt	4,00